

D e c y z j a
o środowiskowych uwarunkowaniach 13/2024

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zmianami), zwaną dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2024 r. uzupełnionego w dniu 29.11.2024 r. Pana Wojciecha Ficka pełnomocnika Gminy Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie napowietrznej linii 110 kV relacji Koluszki-Odlewnia odcinek Br. Koluszki – słup nr 3A, celem usunięcia kolizji z projektowanym terenem inwestycyjnym” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu,

Burmistrz Koluszek

s t w i e r d z a

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia polegającego na:

„przebudowie napowietrznej linii 110 kV relacji Koluszki-Odlewnia odcinek Br. Koluszki – słup nr 3A, celem usunięcia kolizji z projektowanym terenem inwestycyjnym”

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia;

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia w celu usunięcia kolizji z terenem inwestycyjnym. Projektowana przebudowa polegać będzie na zmianie trasy linii 110 kV relacji Koluszki – Odlewnia na odcinku bramka SE Koluszki (pole Odlewnia) – słup nr 3A. Na przebudowywanym odcinku zostaną posadowione nowe stanowiska słupowe nr 1, 2, 3 i 3A oraz zawieszone zostaną nowe przewody robocze AFLs-10 300 mm² i przewód odgromowy. Projektowany oraz demontowany odcinek napowietrzanej linii 110kV relacji Koluszki – Odlewnia zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr: 27, 32, 33, 34 i 35/6 obręb: 2 miasto Koluszki.

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Warunki i wymagania wskazane w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4220.754.2024.MOI.4 z dnia 27.02.2025 r.:

- 1) przed przystąpieniem do prac, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; w przypadku, gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, należy wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom;
- 2) wykopy pod fundamenty zabezpieczyć przed potencjalnym uwięzieniem zwierząt, np. poprzez zasłanianie siatką o małych, gęstych oczkach;

- 3) w trakcie realizacji przedsięwzięcia odkryte wykopy należy regularnie kontrolować pod kątem przypadkowego uwięzienia zwierząt; uwięzione zwierzę należy uwolnić i przenieść w bezpieczne miejsce, zgodne z wymaganiami siedliskowymi, poza zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia;
- 4) przemieszczanie maszyn budowlanych i sprzętu na etapie realizacji przedsięwzięcia ograniczyć wyłącznie do pasa technologicznego szerokości do 10 m wzdłuż osi podłużnej linii;
- 5) drogi techniczne do każdego ze stanowisk słupowych należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac, teren należy przywrócić do stanu poprzedzającego ich rozpoczęcie;
- 6) odpady zagospodarować zgodnie z właściwą praktyką, tzn.: zminimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, zapewnić ich bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich ponowne wykorzystanie.

Warunki i wymagania wskazane w piśmie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Łowiczu znak: WL.ZZŚ.4901.407.2024.BS z dnia 04.02.2025 r.:

- 1) podczas przebudowy napowietrznej linii 110 kv stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
- 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizować na terenie uszczelnionym (np. poprzez zastosowanie płyt betonowych), zabezpieczającym przed potencjalnym wyciekiem substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego;
- 3) zaplecze budowy i place techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcanie jego powierzchni;
- 4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak no. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 5) zakazuje się tankowania maszyn budowlanych oraz naprawy sprzętu wykorzystywanego na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji przy wykopach;
- 6) tankowanie i ewentualne naprawy sprzętu wykorzystywanego do budowy realizować poza terenem planowanego przedsięwzięcia;
- 7) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów; odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 8) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 9) zdjętą nawierzchnię warstwę ziemi zagospodarować na miejscu (do wyrównania terenu, do niwelacji, do urządzenia terenów biologicznie czynnych); nadmiarową część ziemi przekazywać innym uprawnionym podmiotom;
- 10) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; masy ziemi wykorzystać do niwelacji terenu;
- 11) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencji w warstwy wodonośne;
- 12) w przypadku odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami – zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087, ze zm.);

- 13) w miarę możliwości zaplanować rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych wymagających realizację wykopów w porze suchej (poza okresem wzmożonych odpadów atmosferycznych);
- 14) nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
- 15) wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód za szkodą dla gruntów sąsiednich;
- 16) na etapie realizacji wodę na cele socjalno-bytowe dostarczać w szczelnych pojemnikach lub używać wodę butelkowaną;
- 17) zaplecze socjalno-bytowe zorganizować w oparciu o toalety przenośne (np. typu TOI-TOI), obiekty te wyposażać w bezodpływowe zbiorniki ścieków, które opróżniać w miarę potrzeb przez wyspecjalizowaną firmę, która odwozić będzie ścieki do oczyszczalni ścieków (nie dopuścić do przepełnienia zbiorników);
- 18) po zakończeniu realizacji inwestycji teren zaplecza budowy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 08.11.2024 r. uzupełniony w dniu 29.11.2024 r. Pana Wojciecha Ficka pełnomocnika Gminy Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie napowietrznej linii 110 kV relacji Koluszki-Odlewnia odcinek Br. Koluszki – słup nr 3A, celem usunięcia kolizji z projektowanym terenem inwestycyjnym”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zmianami), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Koluszek.

Zawiadomieniem opublikowanym na BIP dnia 16.12.2024 r. Burmistrz Koluszek wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia i zawiadomił o tym fakcie strony postępowania. Liczba stron postępowania przekracza 10, strony zawiadomiono poprzez umieszczenie obwieszczenia na BIP i informację wywieszoną w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.). Na tym etapie postępowania strony postępowania nie zgłosiły żadnych uwag ani wniosków.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu może być wymagane.

W myśl art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zmianami), Burmistrz Koluszek pismem z dnia 06.12.2024 r. zwrócił się o opinię do organów właściwych w sprawach ochrony środowiska, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem znak: NS OZNS.9022.32.13.2024.AK dnia 30.12.2024 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Łowiczu pismem znak: WL.ZZŚ.4901.407.2024.BS z dnia 04.02.2024 r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak: WOOŚ.4220.754.2024.MOI.4 z dnia 27.02.2025 r., stwierdzili, że dla ww. inwestycji nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia w celu usunięcia kolizji z terenem inwestycyjnym. Projektowana przebudowa polegać będzie na zmianie trasy linii 110 kV relacji Koluszki – Odlewnia na odcinku bramka SE Koluszki (pole Odlewnia) – słup nr 3A. Na przebudowywanym odcinku zostaną posadowione nowe stanowiska słupowe nr 1, 2, 3 i 3A oraz zawieszone zostaną nowe przewody robocze AFLs-10 300 mm² i przewód odgromowy. Projektowany oraz demontowany odcinek napowietrzanej linii 110kV relacji Koluszki – Odlewnia zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr: 27, 32, 33, 34 i 35/6 obręb: 2 miasta Koluszki.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- demontaż trzech stanowisk słupowych nr 1, 2 i 3,
- demontaż przewodów fazowych i odgromowych,
- budowa czterech stanowisk słupowych rurowych, jednotorowych nr 1, 2, 3 i 3A,
- montaż nowych przewodów fazowych i odgromowych.

Podstawowe parametry linii 110 kV po przebudowie:

- linia jednotorowa,
- izolacja linii: porcelanowa/proj. kompozytowa,
- słup kratowy serii S24 i proj. słupy rurowe,
- przewody fazowe AFL-6 240 mm² i proj. AFLs-10 300 mm²,
- przewód odgromowy,
- fundamenty prefabrykowane i proj. studniowe,
- długość trasy linia 110 kV relacji Koluszki – Odlewnia odcinek br. Koluszki (pole Odlewnia) – słup nr 3A wyniesie około 0,553 km.

W stanie istniejącym długość odcinka planowanego do przebudowy wynosi około 0,429 km.

Na obszarze objętym przebudową trasa linii napowietrznej 110 kV przebiega przez tereny o oznaczeniu użytków i konturów klasyfikacyjnych jako RIVa, RIILb, dr, W i Ba, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów są to tereny o opisie użytku odpowiednio: grunty orne, drogi, grunty pod rowami i tereny przemysłowe. Projektowany fragment linii WN przebiega przez grunty orne i nieużytki, które przeznaczone są pod tereny usług lub produkcji. Na terenie planowanego przedsięwzięcia roślinność uprawna (zboża) oraz ruderalna. W sąsiedztwie projektowanego fragmentu linii 110 kV znajdują się tereny techniczne z infrastrukturą elektroenergetyczną, torowiska, drogi wewnętrzne farma fotowoltaiczna oraz grunty orne i nieużytki. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 499 m od terenu planowanego przedsięwzięcia.

Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się standardowe jak dla tego typu przedsięwzięć zużycie materiałów, surowców, wody, energii i paliw. W trakcie robót budowlanych i montażowych zużytych zostanie (wielkości przybliżone) m.in.: stal konstrukcyjna w ilości ok. 20 ton (4 słupy rurowe), beton – ok. 140 m³ (prefabrykowane fundamenty), przewody elektroenergetyczne – ok. 2,2 km, izolatory – ok. 24 szt., olej napędowy – ok. 1 000 l (maszyny budowlane), energia elektryczna – ok. 500 kWh (sprzęt pomocniczy).

Na etapie eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne surowce. Jedynie w trakcie remontów i konserwacji linii mogą być używane różnego rodzaju materiały, w zależności od rodzaju wykonywanych prac, zużyte może zostać (wielkości przybliżone) m.in.: smary i oleje w ilości ok. 20 l rocznie oraz farby antykorozyjne – ok. 5 l co 10 lat.

Roboty budowlane będą wykonane w technologii tradycyjnej i nie będą stwarzać trwałych

i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska. Po zakończeniu robót teren inwestycji zostanie uporządkowany.

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia przebiegają linie napowietrzne SN i WN, które mogą powodować kumulację oddziaływań na etapie eksploatacji w zakresie emisji pola elektromagnetycznego czy hałasu (ulot). Z uwagi na fakt, że w stanie dotychczasowym linia 110 kV, której dotyczy przedmiotowe przedsięwzięcie, przebiega w sąsiedztwie linii napowietrznych SN i WN, docelowo po przebudowie, pozostanie ona w podobnej odległości, w związku z czym nie przewiduje się zwiększenia oddziaływań skumulowanych ww. linii w stosunku do oddziaływania jakie występuje obecnie. Tym samym dojdzie do kumulacji oddziaływań na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie jednakże będzie ono porównywalne w oddziaływaniom jakie występuje obecnie.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie z emisją zanieczyszczeń do środowiska, w tym m.in.: emisją pyłów i gazów do atmosfery, emisją hałasu, odpadów, oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze, w tym florę, faunę. Oddziaływania i uciążliwości na etapie realizacji będą krótkotrwałe, ustąpią wraz z zakończeniem planowanej przebudowy.

Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji potencjalne oddziaływania na środowisko mogą głównie dotyczyć: klimatu akustycznego, niewielkiej ilości odpadów czy oddziaływania elektromagnetycznego. Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia.

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Z uwagi na rodzaj i niewielką skalę przedsięwzięcia oraz mając na uwadze chwilowy i przemijający charakter oddziaływań na etapie realizacji (które ustaną wraz z zakończeniem prac), stosunkowo krótki okres trwania budowy, a także brak znaczących, istotnych oddziaływań i emisji (przede wszystkim emisji gazów cieplarnianych) na etapie użytkowania przedsięwzięcia, można stwierdzić, że z punktu widzenia klimatu, jako zjawiska globalnego wpływ jaki będzie wywierać przedmiotowa inwestycja na ten komponent nie będzie znaczący.

Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą należały do typowych odpadów budowlanych z grupy 17 oraz do odpadów opakowaniowych z grupy 15, zaklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r., poz. 10).

Etap użytkowania linii 110 kV nie będzie stanowił źródła powstawania znacznych ilości odpadów. Możliwe jest powstawanie jedynie niewielkiej ilości odpadów uszkodzonych izolatorów czy pozostałości po opakowaniach po środkach do konserwacji słupów.

W dającej się przewidzieć przyszłości nie planuje się likwidacji przebudowanej linii 110 kV. Gdyby jednak do tego doszło, to na etapie likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały typowe odpady z grupy 17.

Powstałe na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy odpady będą zbierane w sposób selektywny i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub składowanie odpadów).

Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz usytuowanie linii 110 kV względem terenów chronionych akustycznie można stwierdzić, że na żadnym z etapów analizowanego przedsięwzięcia nie dojdzie do przekroczenia określonych standardów dotyczących emisji hałasu do środowiska.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wykonano analizę oddziaływania pola elektromagnetycznego. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż w żadnym miejscu pod przebudowywanym odcinkiem linii 110 kV natężenie pola magnetycznego ani elektrycznego nie przekroczy wartości dopuszczalnej dla miejsc dostępnych dla ludności.

W związku z realizacją, eksploatacją i likwidacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym

przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko poważnej awarii. Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, góorskimi oraz leśnymi.

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujść wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanymi obszarowymi formami ochrony przyrody (do 5 km, zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) jest Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy – w odległości ok. 0,4 km od terenu planowanego przedsięwzięcia, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Rochna – w odległości ok. 0,4 km, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Mrogi – w odległości ok. 3,8 km oraz Rezerwat przyrody Rawka – w odległości ok. 4,5 km. Biorąc pod uwagę pomijalne, niewykraczające poza teren przedsięwzięcia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że budowa i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla ww. obszarów.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej znajduje się obszar specjalnej ochrony siedlisk Buczyna Gałkowska PLH100016 w odległości ok. 7,4 km. Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na odległość, skalę, rodzaj, charakterystykę, oraz krótkotrwałą i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000. Teren objęty przedsięwzięciem nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze korytarza ekologicznego.

Linie elektroenergetyczne są elementami antropogenicznymi, które przez swe rozmiary wpływają istotnie na krajobraz. Siła tego oddziaływania zależy od charakteru tego krajobrazu. W przedmiotowym przypadku linia będzie poprowadzona w istniejącym śladzie. Mając na uwadze planowane przedsięwzięcie nie przewiduje się aby w wyniku jego realizacji mogło dojść do zmian charakterystycznych cech i elementów lokalnego krajobrazu. Z tego względu nie przewiduje się aby realizacja przedsięwzięcia generowała istotnie negatywny wpływ na lokalny krajobraz. Mając na uwadze fakt, iż przedsięwzięcie dotyczy przesunięcia istniejącej infrastruktury na terenie przekształconym antropogenicznie można stwierdzić, że jego realizacja nie zakłóci estetyki krajobrazu.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Miasta Koluszki, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 1217 os./km² (wg GUS z 2024 r.).

W obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują jeziora, tereny uzdrowisk i obszary ochrony uzdrowiskowej. Brak jest transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia w centralnej Polsce.

Przedmiotowa inwestycja powodować będzie emisję zanieczyszczeń do środowiska, głównie na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji. Jednakże na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej

wielkości, intensywności i złożoności. W związku z planowaną inwestycją nie powstaną zasadniczo dodatkowe źródła emisji zanieczyszczeń czy energii do środowiska.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nastąpi zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Głównym źródłem oddziaływania w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery będą maszyny budowlane i inne urządzenia wykorzystywane przy rozbiórce istniejących i budowie nowych obiektów oraz pojazdy transportujące materiały do budowy. Z uwagi na lokalny i przemijający charakter tych uciążliwości oddziaływanie na powietrze atmosferyczne na etapie realizacji i likwidacji można uznać za mało istotne. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w związku z funkcjonowaniem linii 110 kV można uznać za pomijalny.

Etap realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia będzie się wiązał również z powstawaniem pewnej ilości odpadów. Należy podkreślić, iż sposób postępowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska.

Przedstawione w kip informacje pozwalają stwierdzić, że tak jak każde zamierzenie inwestycyjne analizowana inwestycja spowoduje oddziaływanie na środowisko, jednakże nie powinno być ono znaczące.

Na podstawie informacji zawartych w kip można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie budowy oddziaływać będzie okresowo i krótkotrwale, zaś na etapie eksploatacji oddziaływanie będzie długotrwałe o charakterze ciągłym. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą stosunkowo niewielkie i będą miały zasięg lokalny. W kip zaproponowano rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i użytkowania przedsięwzięcia, których zastosowanie zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia znaczących oddziaływań i innych uciążliwości. Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W karcie informacyjnej zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości.

Spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), przed wydaniem decyzji, informacją z dnia 06.03.2025 r. umieszczoną na BIP oraz tablicy ogłoszeń UM, zawiadomiono strony o zebranych materiale dowodowym oraz wyznaczono siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zmianami), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dlatego też, zgodnie z art. 80 ust. 2 cyt. ustawy właściwy organ wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Teren, na którym planowana jest lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja jest zgodna z jego ustaleniami.

Zgodnie z art. 84 ww. ustawy w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Koluszek stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy o oś oraz wskazane opinie organów właściwych w sprawach ochrony środowiska stwierdzono, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Po analizie dokumentacji dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Przyjęte działania minimalizujące wskazane w kip oraz warunki określone w sentencji niniejszej decyzji będą wystarczające do zapewnienia właściwego przebiegu prac pod względem minimalizacji oddziaływania na środowisko.

W tym stanie faktycznym i prawnym, biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Koluszek w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a K.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Burmistrzowi Koluszek oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- Szczegółowa charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia dostępną do wglądu w Urzędzie Miejskim w Koluszkach w pokoju 207, w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Ficek pełnomocnik Gminy Koluszki
2. Strony postępowania wg odrębnego wykazu.
3. a/a.

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Łowiczu.

Podpisane elektronicznie przez Waldemar Ludwik

Chwałat (Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2025-04-04.

Burmistrz Koluszek

Waldemar Chwałat

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ ZNAK: GOŚ.6220.13.2024 z dnia 03.04.2025 r.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA:

„przebudowie napowietrznej linii 110 kV relacji Koluszki-Odlewnia odcinek Br. Koluszki – słup nr 3A, celem usunięcia kolizji z projektowanym terenem inwestycyjnym”

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia w celu usunięcia kolizji z terenem inwestycyjnym. Projektowana przebudowa polegać będzie na zmianie trasy linii 110 kV relacji Koluszki – Odlewnia na odcinku bramka SE Koluszki (pole Odlewnia) – słup nr 3A. Na przebudowywanym odcinku zostaną posadowione nowe stanowiska słupowe nr 1, 2, 3 i 3A oraz zawieszone zostaną nowe przewody robocze AFLs-10 300 mm² i przewód odgromowy. Projektowany oraz demontowany odcinek napowietrzanej linii 110kV relacji Koluszki – Odlewnia zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr: 27, 32, 33, 34 i 35/6 obręb: 2 miasto Koluszki.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- demontaż trzech stanowisk słupowych nr 1, 2 i 3,
- demontaż przewodów fazowych i odgromowych,
- budowa czterech stanowisk słupowych rurowych, jednotorowych nr 1, 2, 3 i 3A,
- montaż nowych przewodów fazowych i odgromowych.

Podstawowe parametry linii 110 kV po przebudowie:

- linia jednotorowa,
- izolacja linii: porcelanowa/proj. kompozytowa,
- słup kratowy serii S24 i proj. słupy rurowe,
- przewody fazowe AFL-6 240 mm² i proj. AFLs-10 300 mm²,
- przewód odgromowy,
- fundamenty prefabrykowane i proj. studniowe,
- długość trasy linia 110 kV relacji Koluszki – Odlewnia odcinek br. Koluszki (pole Odlewnia) – słup nr 3A wyniesie około 0,553 km.

W stanie istniejącym długość odcinka planowanego do przebudowy wynosi około 0,429 km.

Na obszarze objętym przebudową trasa linii napowietrznej 110 kV przebiega przez tereny o oznaczeniu użytków i konturów klasyfikacyjnych jako RIVa, RIILb, dr, W i Ba, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów są to tereny o opisie użytku odpowiednio: grunty orne, drogi, grunty pod rowami i tereny przemysłowe. Projektowany fragment linii WN przebiega przez grunty orne i nieużytki, które przeznaczone są pod tereny usług lub produkcji. Na terenie planowanego przedsięwzięcia roślinność uprawna (zboża) oraz ruderalna. W sąsiedztwie projektowanego fragmentu linii 110 kV znajdują się tereny techniczne z infrastrukturą elektroenergetyczną, torowiska, drogi wewnętrzne farma fotowoltaiczna oraz grunty orne i nieużytki. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 499 m od terenu planowanego przedsięwzięcia.

Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się standardowe jak dla tego typu przedsięwzięć zużycie materiałów, surowców, wody, energii i paliw. W trakcie robót budowlanych i montażowych zużytych zostanie (wielkości przybliżone) m.in.: stal konstrukcyjna w ilości ok. 20 ton (4 słupy rurowe), beton – ok. 140 m³ (prefabrykowane fundamenty), przewody elektroenergetyczne – ok. 2,2 km, izolatory – ok. 24 szt., olej napędowy – ok. 1 000 l (maszyny budowlane), energia elektryczna – ok. 500 kWh (sprzęt pomocniczy).

Na etapie eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne surowce. Jedynie w trakcie remontów i konserwacji linii mogą być używane różnego rodzaju materiały, w zależności od rodzaju wykonywanych prac, zużyte może zostać (wielkości przybliżone) m.in.: smary i oleje w ilości ok. 20 l rocznie oraz farby antykorozyjne – ok. 5 l co 10 lat.

Roboty budowlane będą wykonane w technologii tradycyjnej i nie będą stwarzać trwałych

i ponadnormatywnych zagrożeń dla środowiska. Po zakończeniu robót teren inwestycji zostanie uporządkowany.

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia przebiegają linie napowietrzne SN i WN, które mogą powodować kumulację oddziaływań na etapie eksploatacji w zakresie emisji pola elektromagnetycznego czy hałasu (ulot). Z uwagi na fakt, że w stanie dotychczasowym linia 110 kV, której dotyczy przedmiotowe przedsięwzięcie, przebiega w sąsiedztwie linii napowietrznych SN i WN, docelowo po przebudowie, pozostanie ona w podobnej odległości, w związku z czym nie przewiduje się zwiększenia oddziaływań skumulowanych ww. linii w stosunku do oddziaływania jakie występuje obecnie. Tym samym dojdzie do kumulacji oddziaływań na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie jednakże będzie ono porównywalne w oddziaływaniach jakie występuje obecnie.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie z emisją zanieczyszczeń do środowiska, w tym m.in.: emisją pyłów i gazów do atmosfery, emisją hałasu, odpadów, oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze, w tym florę, faunę. Oddziaływania i uciążliwości na etapie realizacji będą krótkotrwałe, ustąpią wraz z zakończeniem planowanej przebudowy.

Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji potencjalne oddziaływania na środowisko mogą głównie dotyczyć: klimatu akustycznego, niewielkiej ilości odpadów czy oddziaływania elektromagnetycznego. Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia.

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Z uwagi na rodzaj i niewielką skalę przedsięwzięcia oraz mając na uwadze chwilowy i przemijający charakter oddziaływań na etapie realizacji (które ustaną wraz z zakończeniem prac), stosunkowo krótki okres trwania budowy, a także brak znaczących, istotnych oddziaływań i emisji (przede wszystkim emisji gazów cieplarnianych) na etapie użytkowania przedsięwzięcia, można stwierdzić, że z punktu widzenia klimatu, jako zjawiska globalnego wpływ jaki będzie wywierać przedmiotowa inwestycja na ten komponent nie będzie znaczący.

Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą należały do typowych odpadów budowlanych z grupy 17 oraz do odpadów opakowaniowych z grupy 15, zaklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r., poz. 10).

Etap użytkowania linii 110 kV nie będzie stanowił źródła powstawania znacznych ilości odpadów. Możliwe jest powstawanie jedynie niewielkiej ilości odpadów uszkodzonych izolatorów czy pozostałości po opakowaniach po środkach do konserwacji słupów.

W dającej się przewidzieć przyszłości nie planuje się likwidacji przebudowanej linii 110 kV. Gdyby jednak do tego doszło, to na etapie likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały typowe odpady z grupy 17.

Powstałe na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy odpady będą zbierane w sposób selektywny i przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub składowanie odpadów).

Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz usytuowanie linii 110 kV względem terenów chronionych akustycznie można stwierdzić, że na żadnym z etapów analizowanego przedsięwzięcia nie dojdzie do przekroczenia określonych standardów dotyczących emisji hałasu do środowiska.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wykonano analizę oddziaływania pola elektromagnetycznego. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż w żadnym miejscu pod przebudowywanym odcinkiem linii 110 kV natężenie pola magnetycznego ani elektrycznego nie przekroczy wartości dopuszczalnej dla miejsc dostępnych dla ludności.

W związku z realizacją, eksploatacją i likwidacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym

przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko poważnej awarii. Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, górskimi oraz leśnymi.

Przedmiotowa inwestycja powodować będzie emisję zanieczyszczeń do środowiska, głównie na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji. Jednakże na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności i złożoności. W związku z planowaną inwestycją nie powstaną zasadniczo dodatkowe źródła emisji zanieczyszczeń czy energii do środowiska.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nastąpi zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Głównym źródłem oddziaływania w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery będą maszyny budowlane i inne urządzenia wykorzystywane przy rozbiórce istniejących i budowie nowych obiektów oraz pojazdy transportujące materiały do budowy. Z uwagi na lokalny i przemijający charakter tych uciążliwości oddziaływanie na powietrze atmosferyczne na etapie realizacji i likwidacji można uznać za mało istotne. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w związku z funkcjonowaniem linii 110 kV można uznać za pomijalny.

Etap realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia będzie się wiązał również z powstawaniem pewnej ilości odpadów. Należy podkreślić, iż sposób postępowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska.

a/a.